



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SEGUNDA SECRETARIA

Diretoria de Administração e Finanças

Setor de Execução Orçamentária



INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho: 01.122.8204.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Subtítulo: 0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF- PLANO PILOTO

Elemento de Despesa: 4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Orçamentário Atual (Autorizado): R\$ 2.475.000,00

Valores Reservados e Empenhados (este já incluso): R\$ 1.856.541,31

Saldo Orçamentário Atual (Disponível): R\$ 618.458,69

Valor deste Processo: R\$ 213.595,61 (Duzentos e Treze Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos)

Especificação / Observação: Informação de disponibilidade orçamentária visando à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no pavimento Térreo Inferior do edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, incluindo a implantação de uma sala de apoio à Presidência da CLDF, de um banheiro exclusivo para PCD e de uma copa para a sala de reuniões do Plenário, conforme especificações apresentadas no Termo de Referência (SEI 1873866) e seus anexos.

Valor estimado da contratação = R\$ 294.183,26, conforme detalhado a seguir:

Item	Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Classificação da despesa	Valor estimado
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	1	44.90.51-02	R\$ 385,74
1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	50	44.90.51-02	R\$ 152,50
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	380	44.90.51-02	R\$ 11.749,60
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	44.90.51-02	R\$ 14.046,72
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	10	44.90.51-02	R\$ 731,99
2.2	RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS	m ²	40	44.90.51-02	R\$ 515,84

2.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	16	44.90.51-02	R\$ 179,56
2.4	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS	m ²	112	44.90.51-02	R\$ 978,29
2.5	RETIRADA CUIDADOSA PISOS EM GRANITO	m ²	31	44.90.51-02	R\$ 1.717,41
2.6	RETIRADA DE RODAPÉ EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE	M	46	44.90.51-02	R\$ 979,96
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	21	44.90.51-02	R\$ 276,67
2.8	RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS	UN	19	44.90.51-02	R\$ 412,11
2.9	RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS	UN	3	44.90.51-02	R\$ 200,73
2.10	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	35	44.90.51-02	R\$ 194,95
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	34	44.90.51-02	R\$ 6.778,52
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	3	44.90.51-02	R\$ 458,50
3.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	15	44.90.51-02	R\$ 2.677,45
3.4	PAREDE COM SISTEMA DE CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M ²	25	44.90.51-02	R\$ 5.339,65
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m ²	31	44.90.51-02	R\$ 5.238,75
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m ²	41	44.90.51-02	R\$ 3.121,64
4.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	25	44.90.51-02	R\$ 11.485,72

4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE	m ²	6	44.90.51-02	R\$ 1.086,32
4.5	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7x2cm	M	29	44.90.51-02	R\$ 1.059,53
4.6	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 15 CM. AF_09/2020	M	5	44.90.51-02	R\$ 457,03
4.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5	44.90.51-02	R\$ 643,61
5.1	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG	m ²	101	44.90.51-02	R\$ 28.188,67
5.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	25	44.90.51-02	R\$ 2.203,13
6.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	44.90.51-02	R\$ 1.535,64
6.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, COM DUAS FOLHAS LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, DE 80X210 CM	UN	1	44.90.51-02	R\$ 2.339,04
6.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	44.90.51-02	R\$ 3.826,52
6.4	PORTA PIVOTANTE EM MDF BP 18 MM BRANCO C/ DUAS CHAPAS Prensadas, C/FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	44.90.51-02	R\$ 1.985,05
7.1	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	7	44.90.51-02	R\$ 669,06
7.2	PONTO DE AGUA FRIA TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA DUCHA LAVAGEM	UN	3	44.90.51-02	R\$ 285,15
7.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	2	44.90.51-02	R\$ 190,10
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	44.90.51-02	R\$ 715,72
7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10	44.90.51-02	R\$ 305,00
7.6	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	5	44.90.51-02	R\$ 163,50

7.7	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	5	44.90.51-02	R\$ 238,75
7.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8	44.90.51-02	R\$ 370,40
7.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30	44.90.51-02	R\$ 1.235,70
7.10	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	44.90.51-02	R\$ 366,57
7.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	44.90.51-02	R\$ 664,60
7.12	SÓCULO EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 7,5 x 30 x 60 cm	m²	1	44.90.51-02	R\$ 204,40
7.13	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	44.90.51-02	R\$ 637,23
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	109	44.90.51-02	R\$ 683,45
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	209	44.90.51-02	R\$ 2.038,21
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	74	44.90.51-02	R\$ 971,05
9.4	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	74	44.90.51-02	R\$ 825,95
9.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44.90.51-02	R\$ 128,94

9.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44.90.51-02	R\$ 151,20
9.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	44.90.51-02	R\$ 48,71
9.8	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN	6	44.90.51-02	R\$ 343,38
9.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	44.90.51-02	R\$ 911,56
9.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	44.90.51-02	R\$ 1.369,86
9.11	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES e 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2	44.90.51-02	R\$ 87,52
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	44.90.51-02	R\$ 19,77
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	44.90.51-02	R\$ 22,31
9.14	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	2	44.90.51-02	R\$ 288,92
10.1	LUMINARIA EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA	UN	6	44.90.51-02	R\$ 603,36
10.2	FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTENCIA 4,8 W/M	M	4	44.90.51-02	R\$ 198,22
10.3	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ALETAS FIXAS HORIZ 450X200MM	UN	2	44.90.51-02	R\$ 521,32
10.3	SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO 5CM LED EMBUTIDO 7W	UN	2	44.90.51-02	R\$ 161,02
10.4	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B	UN	1	44.90.51-02	R\$ 298,85
11.1	PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR	m²	188	44.90.51-02	R\$ 10.472,38
11.2	REVESTIMENTO TIJOLINHO RETIFICADO MATE BOLD FORMATO RETANGULAR P/ ÁREAS MOLHADAS	m²	11	44.90.51-02	R\$ 3.530,13
11.3	AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO 15X15 CM, MODELO PAGU, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	2	44.90.51-02	R\$ 1.840,78
11.4	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	m²	12	44.90.51-02	R\$ 2.305,74
11.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	25	44.90.51-02	R\$ 520,33
11.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, REF. FORMICA FORMIWAL EM CHAPAS DE 1,25 x 2,80 M, ESP. 1,3 MM, COR GELO	m²	33	44.90.51-02	R\$ 11.602,93

11.7	MOLDURA DE GESSO SIMPLES (BOISERIE), LARGURA ATÉ 6,0cm	M	40	44.90.51-02	R\$ 1.054,15
12.1	PAINEL EM MDF BP 18 MM COM DUAS PORTAS DE CORRER	UN	1	44.90.51-02	R\$ 9.196,22
12.6	PAINEL FRESADO EM MDF BP 18 MM, RIPAS DE 10X5 E PORTA DESLIZANTE	UN	1	44.90.51-02	R\$ 16.951,72
12.9	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO (RODABANCA), ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	6	44.90.51-02	R\$ 6.730,20
12.11	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, SEM FRONTÃO	m²	2	44.90.51-02	R\$ 2.032,59
13.1	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	145	44.90.51-02	R\$ 1.431,15
TOTAL 44.90.51-02 (A)					R\$ 194.334,94
8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44.90.51-05	R\$ 356,90
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44.90.51-05	R\$ 754,17
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44.90.51-05	R\$ 889,36
8.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	44.90.51-05	R\$ 187,41
8.5	LAVATÓRIO ACESSÍVEL COM COLUNA SUSPensa EM LOUÇA BRANCA, H = 80 CM	UN	1	44.90.51-05	R\$ 454,06
8.6	LAVAT SEMI ENCAIXE BRANCO L830.17 DECA COM VALVULA E RABICHO	UN	2	44.90.51-05	R\$ 2.603,16
8.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	44.90.51-05	R\$ 702,62
8.8	TORNEIRA DE MESA LINHA 1167 C27 DECA	UN	2	44.90.51-05	R\$ 1.410,44
8.9	TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA PARA LAVATÓRIO	UN	2	44.90.51-05	R\$ 1.785,36

8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´	UN	1	44.90.51-05	R\$ 804,58
8.11	DUCHA HIGIENICA DIGITAL LINE ACQUA JET CROMADO DN15 1/2 2195	UN	3	44.90.51-05	R\$ 1.448,91
8.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	44.90.51-05	R\$ 428,64
8.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	44.90.51-05	R\$ 122,70
8.14	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA	UN	3	44.90.51-05	R\$ 486,90
8.15	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	2	44.90.51-05	R\$ 413,12
8.16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	44.90.51-05	R\$ 1.256,22
8.17	CONJUNTO DISPENSER PARA BANHEIRO	UN	1	44.90.51-05	R\$ 191,74
8.18	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	5	44.90.51-05	R\$ 2.846,87
8.19	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2	44.90.51-05	R\$ 99,74
8.20	TROCADOR DE FRALDA RETRÁTIL DE PAREDE	UN	1	44.90.51-05	R\$ 1.733,03
8.21	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	1	44.90.51-05	R\$ 284,74
TOTAL 44.90.51-05 (B)					R\$ 19.260,67
TOTAL 44.90.51 (A+B)					R\$ 213.595,61
8.22	PURIFICADOR DE ÁGUA SEM REFRIGERAÇÃO	UN	2	44.90.52-12	R\$ 779,80
8.23	MICROONDAS DE 20 L VOLTAGEM 220 V	UN	2	44.90.52-12	R\$ 1.780,00
8.24	FORNO ELÉTRICO DE 42 L E 220 V	UN	2	44.90.52-12	R\$ 1.286,74
8.25	FRIGOBAR 76 L COM GAVETA MULTIUSO	UN	2	44.90.52-12	R\$ 3.758,00
TOTAL 44.90.52-12 (C)					R\$ 7.604,54
8.26	SMART TV 65" UHD 4 K COM WIFI E BLUETOOTH/TECNOLOGIA NANOCELL 220 V	UN	1	44.90.52-33	R\$ 4.200,00
TOTAL 44.90.52-33 (D)					R\$ 4.200,00

12.2	ARMÁRIO SUSPENSO COM ENVELOPAMENTO EM MDF BP 15 MM E ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR, SOB BANCADA DE GRANITO EM U - COPA	UN	1	44.90.52-42	R\$ 10.075,43
12.3	ARMÁRIO ALTO EM MDF BP 18 MM, COM PORTAS SUPERIOR E INFERIOR E NICHO HORIZONTAL - SALA PRESIDÊNCIA	UN	1	44.90.52-42	R\$ 10.986,00
12.4	RACK SUSPENSO COM 4 PORTAS BASCULANTES - SALÃO	UN	1	44.90.52-42	R\$ 2.847,92
12.5	BALCÕES EM MDF BP 18 MM COM GAVETEIROS EMBUTIDOS E ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS INTERNAS - RECEPÇÃO	UN	1	44.90.52-42	R\$ 11.850,56
12.7	ARMARIO SUSPENSO MAD.DE LEI,REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS	m ²	2	44.90.52-42	R\$ 7.893,40
12.8	ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO	m ²	2	44.90.52-42	R\$ 6.040,22
12.1	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES DE MELAMÍNICO FENÓLICO	m ²	1	44.90.52-42	R\$ 821,27
12.12	MOLDURA DE MADEIRA, TIPO CANALETA 4,3 CM DE ALTURA, COM IMPRESSÃO FINE ART EM CANVAS CANSON DE 1,80 X 0,80	UN	3	44.90.52-42	R\$ 7.680,99
12.13	MOLDURA DE MADEIRA, TIPO CANALETA 4,3 CM DE ALTURA, COM IMPRESSÃO FINE ART EM CANVAS CANSON DE 2,90X1,00	UN	2	44.90.52-42	R\$ 8.391,32
12.14	MOLDURA DE MADEIRA, TIPO CANALETA 4,3 CM DE ALTURA, COM IMPRESSÃO FINE ART EM CANVAS CANSON DE 1,30 X 1,00	UN	1	44.90.52-42	R\$ 2.196,00
TOTAL 44.90.52-42 (E)					R\$ 68.783,11
TOTAL 44.90.52 (C+D+E)					R\$ 80.587,65
TOTAL (A+B+C+D+E)					R\$ 294.183,26

Conforme Mapa de Preços (SEI 1872374), Anexo V : Planilha Estimativa de Custos (SEI 1873962), Instrução - Pregão nº 62/2024 (SEI 1878018) e Despacho DAF (SEI 1882610).

EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21 DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA NÃO FOI PREVISTA NO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2024. NO ENTANTO, PODERÁ SER REALIZADA MEDIANTE ECONOMIA DE DESPESA NESTE PROGRAMA DE TRABALHO. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>.

Ao Setor de Execução Orçamentária - SEO

Senhor Chefe,

Restituímos os autos do processo, após conferência do presente documento, para fins de continuidade da indicação de disponibilidade orçamentária da despesa requerida.

FERIX ANTONIO ORRO NETO
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário

À Diretoria de Administração e Finanças - DAF

Senhor Diretor,

Informamos a disponibilidade orçamentária relacionada ao Programa de Trabalho e Elemento de Despesa onde a despesa poderá ser viabilizada, conforme detalhado acima.

GILMAR APARECIDO OLIVEIRA
Chefe do Setor de Execução Orçamentária



Documento assinado eletronicamente por **FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário**, em 29/10/2024, às 16:33, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária**, em 29/10/2024, às 16:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1884072** Código CRC: **F000427E**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8565
www.cl.df.gov.br - seo@cl.df.gov.br

00001-00032519/2024-12

1884072v3



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SEGUNDA SECRETARIA

Diretoria de Administração e Finanças

Setor de Execução Orçamentária



INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho: 01.122.8204.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Subtítulo: 0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF- PLANO PILOTO

Elemento de Despesa: 4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Orçamentário Atual (Autorizado): R\$ 200.000,00

Valores Reservados e Empenhados (este já incluso): R\$ 180.493,65

Saldo Orçamentário Atual (Disponível): R\$ 19.506,35

Valor deste Processo: R\$ 80.587,65 (Oitenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Especificação / Observação: Informação de disponibilidade orçamentária visando à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no pavimento Térreo Inferior do edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, incluindo a implantação de uma sala de apoio à Presidência da CLDF, de um banheiro exclusivo para PCD e de uma copa para a sala de reuniões do Plenário, conforme especificações apresentadas no Termo de Referência (SEI 1873866) e seus anexos.

Valor estimado da contratação = R\$ 294.183,26, conforme detalhado a seguir:

Item	Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Classificação da despesa	Valor estimado
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	1	44.90.51-02	R\$ 385,74
1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	50	44.90.51-02	R\$ 152,50
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	380	44.90.51-02	R\$ 11.749,60
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	44.90.51-02	R\$ 14.046,72
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	10	44.90.51-02	R\$ 731,99
2.2	RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS	m ²	40	44.90.51-02	R\$ 515,84

2.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	16	44.90.51-02	R\$ 179,56
2.4	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS	m ²	112	44.90.51-02	R\$ 978,29
2.5	RETIRADA CUIDADOSA PISOS EM GRANITO	m ²	31	44.90.51-02	R\$ 1.717,41
2.6	RETIRADA DE RODAPÉ EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE	M	46	44.90.51-02	R\$ 979,96
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	21	44.90.51-02	R\$ 276,67
2.8	RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS	UN	19	44.90.51-02	R\$ 412,11
2.9	RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS	UN	3	44.90.51-02	R\$ 200,73
2.10	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	35	44.90.51-02	R\$ 194,95
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	34	44.90.51-02	R\$ 6.778,52
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	3	44.90.51-02	R\$ 458,50
3.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	15	44.90.51-02	R\$ 2.677,45
3.4	PAREDE COM SISTEMA DE CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M ²	25	44.90.51-02	R\$ 5.339,65
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m ²	31	44.90.51-02	R\$ 5.238,75
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m ²	41	44.90.51-02	R\$ 3.121,64
4.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	25	44.90.51-02	R\$ 11.485,72

4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE	m ²	6	44.90.51-02	R\$ 1.086,32
4.5	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7x2cm	M	29	44.90.51-02	R\$ 1.059,53
4.6	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 15 CM. AF_09/2020	M	5	44.90.51-02	R\$ 457,03
4.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5	44.90.51-02	R\$ 643,61
5.1	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG	m ²	101	44.90.51-02	R\$ 28.188,67
5.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	25	44.90.51-02	R\$ 2.203,13
6.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	44.90.51-02	R\$ 1.535,64
6.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, COM DUAS FOLHAS LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, DE 80X210 CM	UN	1	44.90.51-02	R\$ 2.339,04
6.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	44.90.51-02	R\$ 3.826,52
6.4	PORTA PIVOTANTE EM MDF BP 18 MM BRANCO C/ DUAS CHAPAS PRENSADAS, C/FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	44.90.51-02	R\$ 1.985,05
7.1	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	7	44.90.51-02	R\$ 669,06
7.2	PONTO DE AGUA FRIA TUBOS PVC SOLDAVEL PARA DUCHA LAVAGEM	UN	3	44.90.51-02	R\$ 285,15
7.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	2	44.90.51-02	R\$ 190,10
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	44.90.51-02	R\$ 715,72
7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10	44.90.51-02	R\$ 305,00
7.6	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	5	44.90.51-02	R\$ 163,50

7.7	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	5	44.90.51-02	R\$ 238,75
7.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8	44.90.51-02	R\$ 370,40
7.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30	44.90.51-02	R\$ 1.235,70
7.10	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	44.90.51-02	R\$ 366,57
7.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	44.90.51-02	R\$ 664,60
7.12	SÓCULO EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 7,5 x 30 x 60 cm	m²	1	44.90.51-02	R\$ 204,40
7.13	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	44.90.51-02	R\$ 637,23
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	109	44.90.51-02	R\$ 683,45
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	209	44.90.51-02	R\$ 2.038,21
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	74	44.90.51-02	R\$ 971,05
9.4	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	74	44.90.51-02	R\$ 825,95
9.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44.90.51-02	R\$ 128,94

9.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44.90.51-02	R\$ 151,20
9.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	44.90.51-02	R\$ 48,71
9.8	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN	6	44.90.51-02	R\$ 343,38
9.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	44.90.51-02	R\$ 911,56
9.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	44.90.51-02	R\$ 1.369,86
9.11	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES e 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2	44.90.51-02	R\$ 87,52
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	44.90.51-02	R\$ 19,77
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	44.90.51-02	R\$ 22,31
9.14	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	2	44.90.51-02	R\$ 288,92
10.1	LUMINARIA EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA	UN	6	44.90.51-02	R\$ 603,36
10.2	FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTENCIA 4,8 W/M	M	4	44.90.51-02	R\$ 198,22
10.3	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ALETAS FIXAS HORIZ 450X200MM	UN	2	44.90.51-02	R\$ 521,32
10.3	SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO 5CM LED EMBUTIDO 7W	UN	2	44.90.51-02	R\$ 161,02
10.4	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B	UN	1	44.90.51-02	R\$ 298,85
11.1	PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR	m²	188	44.90.51-02	R\$ 10.472,38
11.2	REVESTIMENTO TIJOLINHO RETIFICADO MATE BOLD FORMATO RETANGULAR P/ ÁREAS MOLHADAS	m²	11	44.90.51-02	R\$ 3.530,13
11.3	AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO 15X15 CM, MODELO PAGU, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	2	44.90.51-02	R\$ 1.840,78
11.4	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ELIANE	m²	12	44.90.51-02	R\$ 2.305,74
11.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	25	44.90.51-02	R\$ 520,33
11.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, REF. FORMICA FORMIWAL EM CHAPAS DE 1,25 x 2,80 M, ESP. 1,3 MM, COR GELO	m²	33	44.90.51-02	R\$ 11.602,93

11.7	MOLDURA DE GESSO SIMPLES (BOISERIE), LARGURA ATÉ 6,0cm	M	40	44.90.51-02	R\$ 1.054,15
12.1	PAINEL EM MDF BP 18 MM COM DUAS PORTAS DE CORRER	UN	1	44.90.51-02	R\$ 9.196,22
12.6	PAINEL FRESADO EM MDF BP 18 MM, RIPAS DE 10X5 E PORTA DESLIZANTE	UN	1	44.90.51-02	R\$ 16.951,72
12.9	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO (RODABANCA), ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	6	44.90.51-02	R\$ 6.730,20
12.11	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, SEM FRONTÃO	m²	2	44.90.51-02	R\$ 2.032,59
13.1	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	145	44.90.51-02	R\$ 1.431,15
TOTAL 44.90.51-02 (A)					R\$ 194.334,94
8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44.90.51-05	R\$ 356,90
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44.90.51-05	R\$ 754,17
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44.90.51-05	R\$ 889,36
8.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	44.90.51-05	R\$ 187,41
8.5	LAVATÓRIO ACESSÍVEL COM COLUNA SUSPensa EM LOUÇA BRANCA, H = 80 CM	UN	1	44.90.51-05	R\$ 454,06
8.6	LAVAT SEMI ENCAIXE BRANCO L830.17 DECA COM VALVULA E RABICHO	UN	2	44.90.51-05	R\$ 2.603,16
8.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	44.90.51-05	R\$ 702,62
8.8	TORNEIRA DE MESA LINHA 1167 C27 DECA	UN	2	44.90.51-05	R\$ 1.410,44
8.9	TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA PARA LAVATÓRIO	UN	2	44.90.51-05	R\$ 1.785,36

8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´	UN	1	44.90.51-05	R\$ 804,58
8.11	DUCHA HIGIENICA DIGITAL LINE ACQUA JET CROMADO DN15 1/2 2195	UN	3	44.90.51-05	R\$ 1.448,91
8.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	44.90.51-05	R\$ 428,64
8.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	44.90.51-05	R\$ 122,70
8.14	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA	UN	3	44.90.51-05	R\$ 486,90
8.15	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	2	44.90.51-05	R\$ 413,12
8.16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	44.90.51-05	R\$ 1.256,22
8.17	CONJUNTO DISPENSER PARA BANHEIRO	UN	1	44.90.51-05	R\$ 191,74
8.18	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	5	44.90.51-05	R\$ 2.846,87
8.19	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2	44.90.51-05	R\$ 99,74
8.20	TROCADOR DE FRALDA RETRÁTIL DE PAREDE	UN	1	44.90.51-05	R\$ 1.733,03
8.21	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	1	44.90.51-05	R\$ 284,74
TOTAL 44.90.51-05 (B)					R\$ 19.260,67
TOTAL 44.90.51 (A+B)					R\$ 213.595,61
8.22	PURIFICADOR DE ÁGUA SEM REFRIGERAÇÃO	UN	2	44.90.52-12	R\$ 779,80
8.23	MICROONDAS DE 20 L VOLTAGEM 220 V	UN	2	44.90.52-12	R\$ 1.780,00
8.24	FORNO ELÉTRICO DE 42 L E 220 V	UN	2	44.90.52-12	R\$ 1.286,74
8.25	FRIGOBAR 76 L COM GAVETA MULTIUSO	UN	2	44.90.52-12	R\$ 3.758,00
TOTAL 44.90.52-12 (C)					R\$ 7.604,54
8.26	SMART TV 65" UHD 4 K COM WIFI E BLUETOOTH/TECNOLOGIA NANOCELL 220 V	UN	1	44.90.52-33	R\$ 4.200,00
TOTAL 44.90.52-33 (D)					R\$ 4.200,00

12.2	ARMÁRIO SUSPENSO COM ENVELOPAMENTO EM MDF BP 15 MM E ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR, SOB BANCADA DE GRANITO EM U - COPA	UN	1	44.90.52-42	R\$ 10.075,43
12.3	ARMÁRIO ALTO EM MDF BP 18 MM, COM PORTAS SUPERIOR E INFERIOR E NICHO HORIZONTAL - SALA PRESIDÊNCIA	UN	1	44.90.52-42	R\$ 10.986,00
12.4	RACK SUSPENSO COM 4 PORTAS BASCULANTES - SALÃO	UN	1	44.90.52-42	R\$ 2.847,92
12.5	BALCÕES EM MDF BP 18 MM COM GAVETEIROS EMBUTIDOS E ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS INTERNAS - RECEPÇÃO	UN	1	44.90.52-42	R\$ 11.850,56
12.7	ARMARIO SUSPENSO MAD.DE LEI,REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS	m²	2	44.90.52-42	R\$ 7.893,40
12.8	ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO	m²	2	44.90.52-42	R\$ 6.040,22
12.1	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES DE MELAMÍNICO FENÓLICO	m²	1	44.90.52-42	R\$ 821,27
12.12	MOLDURA DE MADEIRA, TIPO CANALETA 4,3 CM DE ALTURA, COM IMPRESSÃO FINE ART EM CANVAS CANSON DE 1,80 X 0,80	UN	3	44.90.52-42	R\$ 7.680,99
12.13	MOLDURA DE MADEIRA, TIPO CANALETA 4,3 CM DE ALTURA, COM IMPRESSÃO FINE ART EM CANVAS CANSON DE 2,90X1,00	UN	2	44.90.52-42	R\$ 8.391,32
12.14	MOLDURA DE MADEIRA, TIPO CANALETA 4,3 CM DE ALTURA, COM IMPRESSÃO FINE ART EM CANVAS CANSON DE 1,30 X 1,00	UN	1	44.90.52-42	R\$ 2.196,00
TOTAL 44.90.52-42 (E)					R\$ 68.783,11
TOTAL 44.90.52 (C+D+E)					R\$ 80.587,65
TOTAL (A+B+C+D+E)					R\$ 294.183,26

Conforme Mapa de Preços (SEI 1872374), Anexo V : Planilha Estimativa de Custos (SEI 1873962), Instrução - Pregão nº 62/2024 (SEI 1878018) e Despacho DAF (SEI 1882610).

EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21 DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA NÃO FOI PREVISTA NO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2024. NO ENTANTO, PODERÁ SER REALIZADA MEDIANTE ECONOMIA DE DESPESA NESTE PROGRAMA DE TRABALHO. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>.

Ao Setor de Execução Orçamentária - SEO

Senhor Chefe,

Restituímos os autos do processo, após conferência do presente documento, para fins de continuidade da indicação de disponibilidade orçamentária da despesa requerida.

FERIX ANTONIO ORRO NETO
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário

À Diretoria de Administração e Finanças - DAF

Senhor Diretor,

Informamos a disponibilidade orçamentária relacionada ao Programa de Trabalho e Elemento de Despesa onde a despesa poderá ser viabilizada, conforme detalhado acima.

GILMAR APARECIDO OLIVEIRA
Chefe do Setor de Execução Orçamentária



Documento assinado eletronicamente por **FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406**, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário, em 29/10/2024, às 16:33, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403**, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, em 29/10/2024, às 16:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1884073** Código CRC: **75D56920**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8565
www.cl.df.gov.br - seo@cl.df.gov.br

00001-00032519/2024-12

1884073v4