

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Comissão Permanente de Contratação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025

ANEXO IV DO EDITAL - PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade Estimada	Valor considerado sem BDI	Valor considerado com BDI	Valor Total sem BDI	Valor Total com BDI
1			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1			R\$ 14.939,93	R\$ 18.415,81
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	1	R\$ 463,14	R\$ 570,91	R\$ 463,14	R\$ 570,91
1.2	210009	SBC	REMOÇÃO DE ENTULHO E EMBALAGENS	M³	5	R\$ 116,35	R\$ 143,42	R\$ 581,75	R\$ 717,10
1.3	11304	SBC	ADMINISTRAÇÃO- ENGENHEIRO SUPERVISOR DE MONTAGEM	H	80	R\$ 139,60	R\$ 172,09	R\$ 11.168,80	R\$ 13.767,20
1.4	17034	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	4	R\$ 681,55	R\$ 840,15	R\$ 2.726,24	R\$ 3.360,60
2			HALL DOS ELEVADORES		1			R\$ 126.972,34	R\$ 156.513,50
2.1			EQUIPAMENTOS		1			R\$ 95.525,12	R\$ 117.753,60
2.1.1	61.10.270	CPOS/CDHU	TRATAMENTO DE AR COMPACTA FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETTE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 32.000 BTU/H - 2,6 TR	UN	12	R\$ 6.355,14	R\$ 7.833,98	R\$ 76.261,68	R\$ 94.007,76
2.1.2	40175	SBC	FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16 MM INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS	M	16	R\$ 62,86	R\$ 77,49	R\$ 1.005,92	R\$ 1.239,84
2.1.3	VALV-IND.PRES-	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO 1" COM ATUADOR 24V	UN	12	R\$ 1.521,46	R\$ 1.875,50	R\$ 18.257,52	R\$ 22.506,00
2.2			HIDRÁULICA		1			R\$ 19.543,42	R\$ 24.089,74
2.2.1	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24	R\$ 61,17	R\$ 75,40	R\$ 1.468,08	R\$ 1.809,60
2.2.2	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	110	R\$ 50,80	R\$ 62,62	R\$ 5.588,00	R\$ 6.888,20
2.2.3	32.11.340	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8" (COBRE) OU 1 1/4" (FERRO)	M	24	R\$ 45,23	R\$ 55,75	R\$ 1.085,52	R\$ 1.338,00
2.2.4	32.11.330	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8" (COBRE) OU 1" (FERRO)	M	110	R\$ 40,16	R\$ 49,51	R\$ 4.418,70	R\$ 5.446,10
2.2.5	47.07.031	CPOS/CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EMAÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN=1.1/4"	UN	8	R\$ 294,00	R\$ 362,41	R\$ 2.352,00	R\$ 2.899,28
2.2.6	97502	SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$ 46,39	R\$ 57,18	R\$ 371,12	R\$ 457,44
2.2.7	SVCL-2025-2	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONJUNTO DUPLO DE TUBOS DE ÁGUA GELADA ATÉ 1.1/4"	M	86	R\$ 44,70	R\$ 55,10	R\$ 3.844,20	R\$ 4.738,60
2.2.8	52426	SBC	LUVA REDUÇÃO GALVANIZADO 1.1/4"X1"	UN	12	R\$ 34,65	R\$ 42,71	R\$ 415,80	R\$ 512,52
2.3			ELETRICA		1			R\$ 2.438,72	R\$ 3.005,46
2.3.1	104406	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	64	R\$ 16,56	R\$ 20,41	R\$ 1.059,84	R\$ 1.306,24
2.3.2	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	R\$ 25,77	R\$ 31,76	R\$ 206,16	R\$ 254,08

2.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	4	R\$ 29,26	R\$ 36,06	R\$ 117,04	R\$ 144,24
2.3.4	61110	SBC	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1/2"	M	18	R\$ 17,94	R\$ 22,11	R\$ 322,92	R\$ 397,98
2.3.5	64014SVCL-	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C	UN	4	R\$ 26,07	R\$ 32,13	R\$ 104,28	R\$ 128,52
2.3.6	2025-1	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	M	64	R\$ 9,82	R\$ 12,10	R\$ 628,48	R\$ 774,40
2.4			DRENOS		1			R\$ 4.574,16	R\$ 5.637,44
2.4.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	128	R\$ 18,74	R\$ 23,10	R\$ 2.398,72	R\$ 2.956,80
2.4.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	64	R\$ 8,00	R\$ 9,86	R\$ 512,00	R\$ 631,04
2.4.3	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	16	R\$ 4,17	R\$ 5,14	R\$ 66,72	R\$ 82,24
2.4.4	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	8	R\$ 7,27	R\$ 8,96	R\$ 58,16	R\$ 71,68
2.4.5	52665	SBC	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA QUENTE 28 MM	M	128	R\$ 12,02	R\$ 14,81	R\$ 1.538,56	R\$ 1.895,68
2.5			AUTOMAÇÃO		1			R\$ 4.890,92	R\$ 6.027,26
2.5.1	104406	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO, ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	M	112	R\$ 16,56	R\$ 20,41	R\$ 1.854,72	R\$ 2.285,92
2.5.2	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	8	R\$ 33,30	R\$ 41,04	R\$ 266,40	R\$ 328,32
2.5.3	58561	SBC	CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIÉSTER P/ ALARME INC. 2X1,50	M	120	R\$ 10,25	R\$ 12,63	R\$ 1.230,00	R\$ 1.515,60
2.5.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	4	R\$ 29,26	R\$ 36,06	R\$ 117,04	R\$ 144,24
2.5.5	61110	SBC	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1/2"	M	18	R\$ 17,94	R\$ 22,11	R\$ 322,92	R\$ 397,98
2.5.6	SVCL-2025-1	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	M	112	R\$ 9,82	R\$ 12,10	R\$ 1.099,84	R\$ 1.355,20
3			SALAS DE COMISSÕES E ELEGIS		1			R\$ 276.888,09	R\$ 341.312,10
3.1			EQUIPAMENTOS		1			R\$ 131.923,48	R\$ 162.622,04
3.1.1	61.10.100	CPOS/CDHU	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR	UN	4	R\$ 27.329,14	R\$ 33.688,63	R\$ 109.316,56	R\$ 134.754,52
3.1.2	VALV-IND.PRES-	Próprio	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO 1.1/2" COM ATUADOR 24V	UN	4	R\$ 5.651,73	R\$ 6.966,88	R\$ 22.606,92	R\$ 27.867,52
3.2			DUTOS		1			R\$ 92.739,25	R\$ 114.314,91
3.2.1	180.160.350A	EMOP	DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO(600X6 00) MM . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	36	R\$ 674,76	R\$ 831,77	R\$ 24.291,36	R\$ 29.943,72
3.2.2	70668	SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263 MM 10"	M	31,3	R\$ 64,45	R\$ 79,44	R\$ 2.019,86	R\$ 2.489,64
3.2.3	70660	SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109 MM 4"	M	7,2	R\$ 38,94	R\$ 48,00	R\$ 280,36	R\$ 345,60
3.2.4	70493	SBC	COLARINHO EM CHAPA AÇO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250 MM 10"	UN	36	R\$ 73,29	R\$ 90,34	R\$ 2.638,44	R\$ 3.252,24
3.2.5	70337	SBC	GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600 MM	UN	8	R\$ 434,08	R\$ 535,09	R\$ 3.472,64	R\$ 4.280,72

3.2.6	98335	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR-CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO INCLUSO FABRICAÇÃO.AF_03/2024	M²	71	R\$ 164,33	R\$ 202,56	R\$ 11.667,43	R\$ 14.381,76
3.2.7	98403	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR-CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO.AF_03/2024	M²	101	R\$ 278,83	R\$ 343,71	R\$ 28.161,83	R\$ 34.714,71
3.2.8	SVCL-2025-4	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DUTOS COM PERFILADO PERFURADO, CHUMBADORES E BARRA ROSCADA	M	68	R\$ 14,15	R\$ 17,44	R\$ 962,20	R\$ 1.185,92
3.2.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.AF_08/2023_PS	M²	199	R\$ 46,15	R\$ 56,88	R\$ 9.183,85	R\$ 11.319,12
3.2.10	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.AF_08/2023	M²	176	R\$ 36,55	R\$ 45,05	R\$ 6.432,80	R\$ 7.928,80
3.2.11	98389	SINAPI	INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 109 MM (4") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA ARCONDICIONADO.AF_03/2024	UN	8	R\$ 11,77	R\$ 14,50	R\$ 94,16	R\$ 116,00
3.2.12	70562	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMÍNIO 4 VIAS 254 X254 MM	UN	8	R\$ 324,95	R\$ 400,56	R\$ 2.599,60	R\$ 3.204,48
3.2.13	61.10.440	CPOS/CDHU	REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR	UN	4	R\$ 233,68	R\$ 288,05	R\$ 934,72	R\$ 1.152,20
3.3			ELETRICA		1			R\$ 1.796,60	R\$ 2.214,64
3.3.1	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 108,45	R\$ 133,68	R\$ 433,80	R\$ 534,72
3.3.2	63801	SBC	CONTATOR 25A 220V3RT10 26-1AN10 SIEMENS	UN	4	R\$ 340,70	R\$ 419,98	R\$ 1.362,80	R\$ 1.679,92
3.4			HIDRAULICA		1			R\$ 50.428,76	R\$ 62.160,51
3.4.1	47.20.320	CPOS/CDHU	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR(PN 20), DN= 1 1/2"	UN	4	R\$ 415,11	R\$ 511,70	R\$ 1.660,44	R\$ 2.046,80
3.4.2	SVCL-2025-03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONJUNTO DUPLO DE TUBOS DE ÁGUA GELADA DE 1.1/2" ATÉ 2.1/2"	M	121	R\$ 45,21	R\$ 55,73	R\$ 5.470,41	R\$ 6.743,33
3.4.3	94463	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	112,6	R\$ 120,10	R\$ 148,04	R\$ 13.523,26	R\$ 16.669,30
3.4.4	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	130,8	R\$ 69,57	R\$ 85,75	R\$ 9.099,75	R\$ 11.216,10
3.4.5	32.11.370	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM , PARA TUBULAÇÃO DE 2 1/2" (FERRO)	M	112,6	R\$ 69,84	R\$ 86,09	R\$ 7.863,98	R\$ 9.693,73
3.4.6	32.11.350	CPOS/CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM , PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2" (FERRO)	M	130,8	R\$ 48,75	R\$ 60,09	R\$ 6.376,50	R\$ 7.859,77
3.4.7	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	R\$ 132,18	R\$ 162,93	R\$ 528,72	R\$ 651,72
3.4.8	92386	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	R\$ 84,45	R\$ 104,10	R\$ 1.520,10	R\$ 1.873,80
3.4.9	55790	SBC	MANÔMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KGF/CM2	UN	4	R\$ 65,41	R\$ 80,63	R\$ 261,64	R\$ 322,52

3.4.10	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12	R\$ 57,23	R\$ 70,54	R\$ 686,76	R\$ 846,48
3.4.11	11821	ORSE	SENSOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL	UN	8	R\$ 212,09	R\$ 261,44	R\$ 1.696,72	R\$ 2.091,52
3.4.12	52522	SBC	VÁLVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1 1/2"	UN	8	R\$ 217,56	R\$ 268,18	R\$ 1.740,48	R\$ 2.145,44
4			INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE PARA BAGS		1			R\$ 39.887,86	R\$ 49.167,97
4.1			EQUIPAMENTOS		1			R\$ 34.067,34	R\$ 41.994,73
4.1.1	INST-INV	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA	UN	1	R\$ 23.530,97	R\$ 29.006,62	R\$ 23.530,97	R\$ 29.006,62
4.1.2	INST-SW	Próprio	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO SEM FORNECIMENTO	UN	2	R\$ 754,30	R\$ 929,82	R\$ 1.508,60	R\$ 1.859,64
4.1.3	INST-PT100	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 EM TUBO DE AÇO SCH40	UN	4	R\$ 280,34	R\$ 345,57	R\$ 1.121,36	R\$ 1.382,28
4.1.4	INST-SV	Próprio	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VAZÃO SEM FORNECIMENTO	UN	2	R\$ 378,01	R\$ 465,97	R\$ 756,02	R\$ 931,94
4.1.5	INST-VBORB	Próprio	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 6" TIPO WAFER COM FLANGE	UN	2	R\$ 1.220,66	R\$ 1.504,70	R\$ 2.441,32	R\$ 3.009,40
4.1.6	I9809	SEINFRA	IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 10.1"	UN	1	R\$ 3.347,48	R\$ 4.126,43	R\$ 3.347,48	R\$ 4.126,43
4.1.7	FCHV24VD	Próprio	FONTE CHAVEADA 24VDC 1,3A 30W TRILHO DIN	UN	2	R\$ 450,80	R\$ 555,70	R\$ 901,60	R\$ 1.111,40
4.1.8	FCHV14VD	Próprio	FONTE CHAVEADA 24VDC 5A 120W	UN	1	R\$ 459,99	R\$ 567,02	R\$ 459,99	R\$ 567,02
4.2			INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO		1			R\$ 5.820,52	R\$ 7.173,24
4.2.1	61166	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4" COM CONEXÕES	M	82	R\$ 22,02	R\$ 27,14	R\$ 1.805,64	R\$ 2.225,48
4.2.2	11855	ORSE	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1.5 MM2	M	112	R\$ 25,00	R\$ 30,81	R\$ 2.800,00	R\$ 3.450,72
4.2.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	14	R\$ 29,26	R\$ 36,06	R\$ 409,64	R\$ 504,84
4.2.4	SVCL-2025-1	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	M	82	R\$ 9,82	R\$ 12,10	R\$ 805,24	R\$ 992,20
5			BALANCEAMENTO		1			R\$ 50.184,10	R\$ 61.861,94
5.1	SVCL-2025-5	Próprio	BALANCEAMENTO DE REDE HIDRÁULICA DE AR-CONDICIONADO TIPO ÁGUA GELADA COM 130 FANCOILS	UN	1	R\$ 50.184,10	R\$ 61.861,94	R\$ 50.184,10	R\$ 61.861,94
6			SPLIT SALA SEGURANÇA 24H		1			R\$ 4.647,53	R\$ 5.728,68
6.1	103246	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	R\$ 2.401,38	R\$ 2.960,18	R\$ 2.401,38	R\$ 2.960,18
6.2	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	15	R\$ 46,45	R\$ 57,25	R\$ 696,75	R\$ 858,75
6.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	15	R\$ 71,35	R\$ 87,95	R\$ 1.070,25	R\$ 1.319,25
6.4	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	10	R\$ 17,51	R\$ 21,58	R\$ 175,10	R\$ 215,80
6.5	63511	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50 MM2	M	15	R\$ 8,19	R\$ 10,09	R\$ 122,85	R\$ 151,35
6.6	380770	CPOS/CDHU	CANAleta APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85X35 MM, COM ACESSÓRIOS	M	2,5	R\$ 72,48	R\$ 89,34	R\$ 181,20	R\$ 223,35
Custo Total								R\$ 513.519,85	R\$ 633.000,00

Brasília, 02 de outubro de 2025



TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Edmirson José de Oliveira
Sócio - Diretor Comercial



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Contratação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025

ANEXO IV DO EDITAL - PLANILHA BDI COMPOSIÇÃO

BDI – Composição	
Despesas indiretas	7,05%
Administração Central	4,31%
Seguros + Garantias	0,56%
Riscos	1,07%
Despesas Financeiras	1,11%
Tributos	5,65%
COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2,00%
Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Bonificação	8,58%
Lucro	8,58%

23,27%

$\text{BDI} = \left\{ \frac{[(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))]}{(1 - I)} \right\} - 1 \times 100$	23,27%
AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central S = Taxa Representativa de Seguros R = Taxa Representativa de Riscos G = Taxa Representativa de Garantias DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras L = Taxa Representativa de Lucro I = Taxa Representativa de Incidência de Impostos	